

Sección 9

Listas de cantidades

9. Listas de cantidades

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRAJES
1	1	Movilización	Global	1
2	6	Excavación no clasificada	m3	31.395
2	7	Excavación no clasificada a deposito	m3	3.000
2	8	Excavación no clasificada de préstamo	m3	9.227
2	60	Excavación en roca	m3	18.784
2	71	Recuperación ambiental	Global	1
4	94	Cemento Pórtland para base estabilizada	ton	444
6	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	21.602
6	113	Ejecución de tratamiento bituminoso doble	m2	21.132
7	129	Sub base granular con CBR>40% (con transporte)	m3	7.514
7	133	Base granular con CBR>80% (con transporte)	m3	5.635
7	181	Reciclado de pavimentos	m2	18.784
9	211	Agregado gruesos y medianos para tratamientos	m3	465
9	212	Agregado fino para tratamientos	m3	130
13	261	Hormigon armado clase VII para Alcantarillas (con trat. sup.)	m3	422,0
13	266	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 60 cm (sin cabezales)	m	40
13	267	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 80 cm (sin cabezales)	m	24
13	281	Cabezales de H. Armado clase VII p/alcantarillas de caños	m3	14
17	382	Señalización de obra	Global	1
41	621	Parapetos metálicos para protección de tránsito	m	704
152	2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica	m3	21,60
152	2138	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada	m3	70
301	3010	Señales clase 1 instaladas	m2	16
303	3027	Poste para señal instalado	m3	1
303	3028	Poste para chebron instalado	m3	1
303	3029	Poste kilometrico instalado	m3	0
304	3037	Línea de eje aplicado en frío	m2	106
304	3038	Línea de borde aplicado en frío	m2	845
304	3039	Amarillo aplicado en frío	m2	423
304	3040	Superficies aplicadas en frío	m2	13
304	3042	Tachas instaladas	c/u	235
80	912	Alimentacion	per.m	48
81	914 b	Suministro de locomocion	v.mes	12
82	915 a	Suministro de locomocion sin chóf	v.mes	12
89	929	Alojamiento personal de inspección	casa.m	12
		Nuevo puente sobre el Arroyo Cuñapirú y accesos inmediatos	Global	1