

*Sección 9*  
*Listas de cantidades*

## 9. Listas de cantidades

### RUTA 21 Tramo Arroyo Miguelete - ByPass Carmelo

RUBROS DE CARRETERA				
GRUPO	RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	METRAJE
1	1	MOVILIZACION	GLOBAL	1
2	7	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A DEPOSITO	M3	3500
2	8	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A PRÉSTAMO	M3	3500
2	9	EXTRACCION DE ARBOLES	C/U	50
2	26	EJECUCION DE ENSANCHE DE PLATAFORMA	M	1750
2	25	ESCARIFICADO CONFORMACION Y COMPACTACION DE CAPA DE BASE	M2	82800
2	71	RECUPERACION AMBIENTAL	GLOBAL	1
4	94	CEMENTO PÓRTLAND PARA BASE ESTABILIZADA	TON	575
5	101	MEZCLA ASFALTICA PARA BASE NEGRA	TON	19622
5	102	MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	50826
5	103	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	TON	9042
6	111	EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION	M2	82800
6	112	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO SIMPLE	M2	83675
6	118	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	305255
6	122	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO (MEMBRANA)	M2	84000
7	131	BASE GRANULAR CON CBR $\geq$ 60 % (CON TRANSPORTE)	M3	1969
7	133	BASE GRANULAR CON CBR $\geq$ 80 % (CON TRANSPORTE)	M3	5570
7	135	MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO PREVIO (CON TRANSPORTE)	M3	3912
7	137	BANQUINA MATERIAL GRANULAR (CON TRANSPORTE)	M3	9936
7	181	RECICLADO DE PAVIMENTOS	M2	27390
9	211	AGREGADOS PETREOS MEDIANOS Y GRUESOS PARA TRATAMIENTOS	M3	2022
9	212	AGREGADOS PETREOS FINO PARA TRATAMIENTOS	M3	202
13	274	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 60 CM. (SIN CABEZALES)	M	175
13	275	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 80 CM. (SIN CABEZALES)	M	93
13	281	CABEZALES DE HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS DE CAÑOS	M3	20
17	379	RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE SEÑALIZACION	GLOBAL	1
17	382	SEÑALIZACION DE OBRA	GLOBAL	1
41	621	INSTALACION DEFENSAS METÁLICAS LT 267 (INCL TODOS LOS ELEMENTOS P/SU INSTALAC. EN ACUERDO A LT267)	M	450
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO	TON	4699
152	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSION ASFALTICOS	M3	99
154	2138	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSION ASFALTICA MODIFICADA	M3	316
151	2376	FRESADO	M3	3901
301	3010	SEÑALES CLASE 1 INSTALADAS	M2	475
301	3012	SEÑALES CLASE 3	M2	30
303	3027	POSTE PARA SEÑAL INSTALADO	M3	2
41	624	POSTE METÁLICO PARA SEÑAL	M UTIL	2031
41	624-2	SOPORTE PARA SEÑALES 2.40*2.40	C/U	4
41	624-1	SOPORTE PARA SEÑALES DE 2.40*1.20	C/U	4
304	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	4180

304	3043	LINEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE	M2	774
304	3044	LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	1480
304	3045	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	M2	7740
304	3047	PINTURA DE BORDE CON RESALTO	M2	14000
304	3046	SUPERFICIES APLICADAS EN CALIENTE	M2	200
304	3046a	SONORIZADOS	M2	100
304	5154	SUPERFICIES PREFORMADAS	M2	220
305	3051	SUPERFICIES PINTADAS(CORDONES, PUENTES)	M2	300
41	621-6	DEFENSAS METÁLICAS H1W4Ó5 A	M	3620
41	620	TERMINAL DE IMPACTO TL3 MASH	M	50
41		RETIRO Y REINSTALACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS	M	3000
306	3056	PORTICOS PARA CARTELES (RETIRO Y RECOLOCACIÓN)	C/U	1
306	3057	COLUMNAS CON PESCANTE ( RETIRO Y RECOLOCACIÓN)	C/U	1
89	929	ALOJAMIENTO DEL PERSONAL DE INSPECCIÓN DE OBRA	CASA.MES	16
89	930	ALOJAMIENTO DE DIRECTOR DE OBRA	PER.MES	16
80	912	ALIMENTACION	PER.M	64
81	914B	SUMINISTRO DE LOCOMOCION	VEH.MES	16
82	915B	SUMINISTRO DE LOCOMOCION SIN CHOF	VEH.MES	16

*Rubro 912: "Alimentación" se cotizará al precio del boletín base de la Dirección Nacional de Vialidad.*