



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 23 de junio de 2022

Licitación M/84 "Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio en Rutas 2,12 y 23"

CND-CVU/CC/18/431/2022

COMUNICADO N° 3

Con la presente adjuntamos Comunicado N° 3 correspondiente a la Licitación de referencia.

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A

Cra. Mónica Rodríguez Oesch
Gerente de Control Económico Financiero

LM

Licitación N° M/84

Mantenimiento por Niveles de Servicio en Rutas 2, 12 y 23, Regionales 7 y 9

COMUNICADO N° 3

1. Al amparo de lo establecido en la *cláusula 11, de la Sección I - Instrucciones a los Licitantes* se procede a realizar las siguientes enmiendas:

Enmiendas

- Se modifica el cuadro de metrajes indicado en la cláusula 4 en el Capítulo 1 de la Sección 7 relativo a Presentación de las ofertas pasando a ser el siguiente:

Grupo	Rubro	Denominación	Unidad	Metraje	Precio Unitario (sin impuestos)	Importe Total (sin impuestos)
OBRAS OBLIGATORIAS						
Obras de Rehabilitación de Pavimentos						
Obras Complementarias						
2	6	Excavación no clasificada	m3	700		
2	8	Excavación no clasificada de préstamo	m3	500		
2	9-1	Extracción de tocones	c/u	50		
2	25	Escarificado, conformación y compactación de pavimento existente	m2	4000		
5	101	Mezcla asfáltica para base negra	ton	200		
5	102	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	ton	500		
6	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	5000		
6	113	Ejecución de tratamiento bituminoso doble	m2	4000		
6	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	m2	2000		
7	129	Sub-base granular CBR > 40% (con transporte)	m3	150		
7	175	Sub-base granular CBR > 60% (con transporte)	m3	180		
7	133	Base granular CBR > 80% (con transporte)	m3	700		
9	211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento	m3	120		
10	230	Hormigón para sendas peatonales	m3	100		
13	273	Alcantarillas de caños de H. Armado de 50 cm (sin cabezales)	m	50		
13	275	Alcantarillas de caños de H. Armado de 80 cm (sin cabezales)	m	20		
13	281	Cabezales de h. Armado clase VII para alcantarillas de caños	m3	5		
39	606	Refugios peatonales	c/u	10		
41	621-1	Suministro y colocación de defensas metálicas LT 267 o	m	1500		

		269			
41	621-3	Suministro y colocación de defensas metálicas en puentes	m	50	
41	719	Postes de caño para señales	c/u	10	
114	1299	Corte de pasto	há	467	
152	2134	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico	ton	40	
152	2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica	m3	14	
153	2136	Suministro, transporte y elaboración de diluido asfáltico	m3	6	
301	3014	Señalización vertical	m2	100	
304	3037	Línea de eje aplicada en frío	m2	100	
304	3038	Borde aplicada en frío	m2	500	
304	3039	Amarillo aplicada en frío	m2	100	
Adecuación Empalme Ruta 23 y Camino San Alberto km 113,600					
2	6	Excavación no clasificada	m3	2098	
2	7	Excavación no clasificada a depósito	m3	2066	
5	101	Mezcla asfáltica para base negra	ton	376	
5	102	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	ton	565	
6	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	2903	
6	113	Ejecución de tratamiento bituminoso doble	m2	289	
6	118	Ejecución de riego bituminoso de adherencia	m2	2614	
7	129	Sub-base granular CBR > 40% (con transporte)	m3	601	
7	131	Base granular con CBR>60% (con transporte)	m3	552	
7	133	Base granular CBR > 80% (con transporte)	m3	504	
9	211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos	m3	8	
13	274	Alcantarillas de caños de H. Armado de 60 cm (sin cabezales)	m	13	
13	281	Cabezales de H. Armado clase VII p/alcantarillas de caños	m3	2	
43	632	Demolición de pavimento existente	m2	2760	
152	2134	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico	ton	56	
152	2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica	m3	9	
153	2136	Suministro, transporte y elaboración de diluido asfáltico	m3	4	
301	3010	Señales clase 1 instaladas	m2	2	
303	3027	Postes de hormigón para señales	m3	1	
304	3042	Tachas instaladas	c/u	28	
304	3043	Línea de eje aplicado en caliente	m2	13	
304	3044	Línea de borde aplicado en caliente	m2	102	
304	3045	Amarillo aplicado en caliente	m2	51	
304	3046	Superficies aplicadas en caliente	m2	2	
Adecuación Empalme Ruta 12 y Ruta 23					
2	7	Excavación no clasificada a depósito	m3	491	
5	101	Mezcla asfáltica para base negra	ton	104	
5	102	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	ton	154	
6	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	513	
6	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	m2	2987	

7	129	Sub-base granular CBR > 40% (con transporte)	m3	109		
7	133	Base granular CBR > 80% (con transporte)	m3	99		
7	175	Sub-base granular CBR > 60% (con transporte)	m3	90		
17	379	Retiro y colocación de señalización	global	1		
69	873	Cordón de hormigón simple	m	23		
89	1302	Ayuda para adecuación de servicios públicos	global	1	2000000	
152	2134	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico	ton	15		
152	2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas	m3	2		
153	2136	Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos	m3	1		
304	3042	Tachas instaladas	c/u	84		
304	3043	Línea de eje aplicado en caliente	m2	10		
304	3044	Línea de borde aplicado en caliente	m2	75		
304	3045	Amarillo aplicado en caliente	m2	38		
304	3046	Superficies aplicadas en caliente	m2	100		
Monto total Obras Obligatorias						
1	1	Movilización	global	1		
82	915 a	Automóvil sin chofer	veh.mes	18		
81	914 b	Camioneta con chofer	veh.mes	18		
89	929	Alojamiento para inspección	casa.mes	18		
GESTION Y CONSERVACION (MANTENIMIENTO)						
Tareas Extraordinarias de Mantenimiento						
2	25	Escarificado, conformación y compactación de pavimento existente	m2	5460		
5	102	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	ton	9333		
5	103	Mezcla asfáltica para bacheo	ton	100		
5	103-1	Mezcla asfáltica para bacheo (parcial)	ton	5673		
6	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	5460		
6	113	Ejecución de tratamiento bituminoso doble	m2	5460		
6	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	m2	74664		
7	135	Material granular para bacheo	m3	328		
9	211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos	m3	148		
151	2375	Fresado	m2	8086		
151	2376	Fresado	m3	1184		
152	2134	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico	ton	831		
153	2136	Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos	m3	7		
154	2138	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada	m3	45		
Tarea Extraordinaria de Mantenimiento Obligatoria: Construcción Terceras Vías						
2	6	Excavación no clasificada	m3	63501		
2	7	Excavación no clasificada a depósito	m3	5216		
2	8	Excavación no clasificada de préstamo	m3	85761		
5	101	Mezcla asfáltica para base negra	ton	15650		
5	102	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	ton	18101		

6	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	87129		
6	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	m2	87129		
7	129	Sub base granular CBR>40% (con transporte)	m3	20154		
7	175	Sub-base granular CBR > 60% (con transporte)	m3	18141		
7	133	Base granular CBR > 80% (con transporte)	m3	16102		
13	263	Hormigón armado clase VII para alargue de alcantarillas	m3	92		
13	273	Alcantarillas de caños de H. Armado de 50 cm (sin cabezales)	m	190		
13	274	Alcantarillas de caños de H. Armado de 60 cm (sin cabezales)	m	132		
13	275	Alcantarillas de caños de H. Armado de 80 cm (sin cabezales)	m	18		
13	276	Alcantarillas de caños de H. Armado de 100 cm (sin cabezales)	m	19		
13	277	Alcantarillas de caños de H. Armado de 120 cm (sin cabezales)	m	37		
13	281	Cabezales de h. Armado clase VII para alcantarillas de caños	m3	33		
17	379	Remoción y/o recolocación de señales	global	1		
152	2134	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico	ton	2025		
152	2135	Suministro transporte y elaboración de emulsión asfáltica	m3	35		
153	2136	Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos	m3	105		
301	3010	Señales Clase 1 Instaladas (sin poste)	m2	325		
303	3027	Postes de hormigón para señales	m3	12		
304	3042	Tachas instaladas	c/u	531		
304	3043	Línea de eje aplicado en caliente	m2	956		
304	3044	Línea de borde aplicado en caliente	m2	3823		
304	3045	Amarillo aplicado en caliente	m2	4003		
304	3046	Superficies aplicadas en caliente	m2	1200		
Tarea Extraordinaria de Mantenimiento Obligatoria: Reciclado y Recapado en Mezcla asfáltica						
4	94	Cemento Portland para Base Estabilizada	ton	132		
5	102	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	ton	1005		
6	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	9020		
6	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	m2	9020		
7	181	Reciclado de pavimentos (espesor 20 cm)	m2	8200		
9	212	Agregados pétreos finos para tratamiento	m3	55		
152	2134	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico	ton	56		
152	2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas	m3	4		
153	2136	Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos	m3	9		
151	2376	Fresado	m3	410		
304	3042	Tachas instaladas	c/u	84		
304	3043	Línea de eje aplicado en caliente	m2	38		
304	3044	Línea de borde aplicado en caliente	m2	300		
304	3045	Amarillo aplicado en caliente	m2	150		
304	3046	Superficies aplicadas en caliente	m2	100		

500	5045	Drenajes – Obras de Arte Menor	global	1		
500	5045-1	Drenajes – Obras de Arte Mayor	global	1		
Tarea de Apoyo a Regionales						
89	1303-2	Variaciones - Apoyo a Regional	global	1	2000000	
Mantenimiento de Estándares						
129	2088	Conservación Calzada y banquina	km.mes	6341		
2	2044	Mantenimiento Obras de Arte Menor y faja	km.mes	6341		
429	2405	Seguridad Vial	km.mes	5945		
427	4395	Mantenimiento de Obras de Arte Mayor	m.mes	8736		
82	915 a	Automóvil sin chofer	veh.mes	48		
81	914 b	Camioneta con chofer	veh.mes	48		
89	930	Alojamiento para el Director del Contrato	pers.mes	48		
Mantenimiento de Obras						
2	71	Recuperación ambiental	global	1		
17	382	Señalización de obra	global	1		
89	1303-1	Variaciones – Obras accesorias	global	1	5000000	
301	3010	Señales clase 1 instaladas (no incluye poste)	m2	550		
303	3027	Poste de hormigón para señales instaladas	m3	30		
304	3037	Línea de eje aplicado en frío	m2	4954		
304	3038	Demarcación en frío (ejes o bordes)	m2	7926		
304	3043	Línea de eje aplicada en caliente	m2	5945		
304	3044	Línea de borde aplicado en caliente	m2	7926		
304	3045	Amarillo aplicado en caliente	m2	23778		
304	3044-1	Demarcación en caliente parcial (ejes o bordes)	m2	3864		
304	3046	Superficies aplicadas en caliente	m2	1500		
304	3047	Pintura pavimento con resalto	m2	39630		
407	4063	Elementos de contralor	global	1	500000	
Monto total Gestión y conservación (Mantenimiento)						
MONTO TOTAL						


Ing. LUIS A. SILVA TEJEDOR
 ENCARGADO DE DESPACHO
 DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
 M.T.O.P.