

8. Cuadro de metrajes

| GRUPO | RUBRO | DENOMINACIÓN | UNIDAD | METRAJE |
|------------------------------|--------|---|----------|------------|
| BACHEOS | | | | |
| 3 | 78 | Transporte de material granular | m3.km | 171,753.85 |
| 3 | 88 | Transporte de mezcla asfáltica | ton.km | 101,400.00 |
| 4 | 94 | Cemento Portland para bacheo y reciclado de bache | ton | 351.60 |
| 5 | 102-1 | Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura (sin transporte) | ton | 3,205.13 |
| 5 | 103-1 | Mezcla asfáltica para bacheo (sin transporte) | ton | 1,800.00 |
| 5 | 103-2 | Mezcla asfáltica para bacheo (espesor parcial) (sin transporte) | ton | 720.00 |
| 6 | 111 | Ejecución de riego bituminoso de Imprímación | m2 | 16,900.00 |
| 6 | 113 | Ejecución de tratamiento bituminoso doble | m2 | 16,900.00 |
| 6 | 118 | Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia | m3 | 21,000.00 |
| 7 | 134-1 | Material granular estabilizado con CP p/bacheo (sin transporte) | m3 | 2,016.00 |
| 7 | 135-1 | Material granular para bacheo (sin transporte) | m3 | 864.00 |
| 7 | 135-2 | Reciclado con CP en sitio c/fresadora en baches (no incl. CP) | m3 | 1,500.00 |
| 7 | 137-1 | Banquinas de material granular (sin transporte) | m3 | 500.00 |
| 9 | 211 | Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos | m3 | 439.40 |
| 152 | 2134 | S.T.E. Cemento asfáltico | ton | 343.51 |
| 152 | 2135 | S.T.E. Emulsión | m3 | 43.94 |
| 153 | 2136 | S.T.E. Diluidos asfálticos | m3 | 18.59 |
| SELLADOS | | | | |
| 48 | 653-1 | Lechada asfáltica tipo I parcial manual (incluye materiales) | m2 | 2,500.00 |
| 48 | 654 | Lechada asfáltica tipo II (incluye materiales) | m2 | 128,875.00 |
| 47 | 2034 | Sellado de fisuras por puenteo | m | 75,000.00 |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS | | | | |
| 2 | 5158-1 | Retroexcavadora sobre bandas | hora | 720.00 |
| 2 | 7 | Excavación no clasificada a deposito | m3 | 3,000.00 |
| 7 | 133 | Base granular CBR>80% (con transporte) | m3 | 675.00 |
| 7 | 134-2 | Material granular CBR≥40 estabilizado con CP(incluye CP) | m3 | 210.00 |
| 10 | 230 | Hormigón para sendas peatonales | m3 | 420.00 |
| 13 | 263 | Hormigón armado clase VII para alargue de alcantarillas (c/ trat. sup.) | m3 | 50.00 |
| 13 | 273 | Alcantarillas de caños de HªAª de 50 cm (sin cabezales) | m | 200.00 |
| 13 | 274 | Alcantarillas de caños de HªAª de 60 cm (sin cabezales) | m | 250.00 |
| 13 | 275 | Alcantarillas de caños de HªAª de 80 cm (sin cabezales) | m | 200.00 |
| 13 | 281 | Cabezales de HªAª clase VII para alcantarillas de caños | m3 | 54.17 |
| 13 | 288 | Revestimiento con losetas de hormigón | m3 | 120.00 |
| GASTOS DE INSPECCIÓN | | | | |
| 80 | 912 | Alimentación | pers-mes | 48.00 |
| 82 | 915 | Automóvil sin chofer | veh-mes | 24.00 |
| GASTOS GENERALES | | | | |
| 1 | 1 | Movilización | Global | 1.00 |
| 2 | 71 | Recuperación ambiental | Global | 1.00 |
| 17 | 382 | Señalización de obra | Global | 1.00 |

Los rubros correspondientes a suministro de locomoción (N° 914a "Automóvil con chofer", 914b "Camioneta con chofer", 915a "Automóvil sin chofer" y 915b "Camioneta sin chofer"), suministro de alojamiento (N° 929 "Alojamiento personal de inspección" y 930 "Alojamiento gerente de obra") se cotizarán de acuerdo con los metrajes indicados en las correspondientes cláusulas de este Pliego y se agregarán al cuadro de metrajes en el orden correlativo correspondiente. Los metrajes son meramente estimativos, pudiendo ejecutarse más de un rubro en detrimento de otro.