



ALINEAMIENTO Alineamiento R12								
Elemento	Radio	Longitud	X1	Y1	X2	Y2	INICIO	FIN
L1		113.07	676746.89	6171905.71	676674.93	6171818.50	0+000.00	0+113.07
C1	220.00	120.32	676674.93	6171818.50	676626.86	6171709.83	0+113.07	0+233.39
L2		577.60	676626.86	6171709.83	676544.56	6171138.13	0+233.39	0+810.99
C2	220.00	9.40	676544.56	6171138.13	676543.03	6171128.85	0+810.99	0+820.39
L3		119.27	676543.03	6171128.85	676521.00	6171011.63	0+820.39	0+939.66

MINISTERIO DE TRANSPORTE



Dirección Nacional de Vialidad  
División Proyectos de Carreteras

VARIANTE DE TRAZADO RUTA 12. ARROYO DE MATAJOJO.

Planimetría.

Relevamiento:  
Proyecto: Ing. Juan Diego Cortabarría,  
Ing. Marín Paz  
División Proyecto de Carreteras

Ing. Magdalena Pastorini  
Div. Proyecto de Carreteras

Sr. Hermin Ciganda Meerhoff

Lámina N°:1  
Noviembre 2022

ESCALA 1:750