

Sección 9
Listas de cantidades

9. Listas de cantidades

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	METRAJE
1	1	Movilización	global	1
2	6	Excavación no clasificada	m3	4020
2	7	Excavación no clasificada a depósito (m3)	m3	18957
2	8	Excavación no clasificada de préstamo	m3	74369
2	9	Extracción de arboles	c/u	60
2	25	Escarificado, conformación y compactación de capa de base	m2	33270
2	71	Gestión ambiental	global	1
3	76	Sobret transporte de suelos (distancia libre = 400 metros)	m3.km	1500
4	94	Cemento portland para base estabilizada con cemento (con transporte)	ton	1517
5	102	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	ton	3267
6	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	87760
6	113	Ejecución de tratamiento bituminoso doble	m2	28820
6	115	Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación reforzada	m2	3461
6	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	m2	16810
7	127	Subbase granular con CBR mayor o igual que 20% (con transporte)	m3	0
7	129	Subbase granular con CBR $\geq 40\%$ (con transporte)	m3	0
7	131	Base granular con CBR $\geq 60\%$ (con transporte)	m3	5965
7	133	Base granular con CBR $\geq 80\%$ (con transporte)	m3	10153
7	135	Material granular para bacheo previo (con transporte)	m3	2835
7	137	Banquina material granular (con transporte)	m3	2920
7	181	Reciclado	m2	80745
9	211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos	m3	651
9	212	Agregados pétreos fino para tratamientos	m3	197
13	274	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 60 cm. (sin cabezales)	m	101
13	275	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 80 cm. (sin cabezales)	m	155
13	276	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 100 cm. (sin cabezales)	m	52
13	281	Cabezales de hormigón armado clase vii para alcantarillas de caños	m3	53
14	311	Alambrados nuevos	m	1830
17	382	Señalización de obra	global	1
20	429	Acondicionamiento de canteros	m2	8246
32	536	Cordón cuneta	ml	2179
32	539	Pavimento de hormigón simple (22 cm de espesor)	m2	31984
39	606	Refugio peatonal	c/u	8
43	632	Demolición y retiro de pavimentos	m2	4752
69	667	Paso a nivel	ml	10
69	873	Cordones de hormigón simple	ml	3654
31	943	Pavimentos de hormigón simple whitetopping	m3	9402
37	971	Demolición de construcción existente	global	1
89	1302	Ayuda para adecuación de servicios públicos	global	1
131	2113	Acondicionamiento de isletas (relleno, pavimentación y pintura)	m2	2064
152	2134	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico	ton	196
152	2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas	m3	233
151	2376	Fresado	m3	6233
149	2363	Hidrolavado	m2	52560
149	2364	Barrido con aire comprimido	m2	52560
20	427	Revestimiento de suelo vegetal con pasto de 7cm de espesor	ha	5520
41	621-1	Baranda peatonal	m	1380
41	621-6	Defensas metálicas h1w465a *	m	8160
41	620	Terminal de impacto t13 mash	c/u	42
301	3.010	Señales clase 1 instaladas	m2	766
301	3012	Señales clase 3 instaladas	m2	21
306	3056-1	Pórticos (7.20<=l<=10.80m)(incluye señal)	c/u	4
306	3057	Pescante (incluye señal)	c/u	2
41	624	Poste de caño para señales	ml	1757
41	624-2	Soporte para señales 2.40*2.40 en 12767 ***	c/u	14
41	624-1	Soporte para señales de 2.40*1.20 en 12767 ***	c/u	10
303	3027	Poste para señal instalado	m3	5
304	3042	Tachas instaladas	c/u	7387
304	3043	Línea de eje aplicado en caliente	m2	438

304	3044	Línea de borde aplicado en caliente	m2	3840
304	3.045	Amarillo aplicado en caliente	m2	1920
304	3.046	Superficies aplicadas en caliente	m2	410
304	3046 a	Sonorizados	m2	58
305	3051	Superficies pintadas (cordones, puentes)	m2	1050
305	5154	Superficies preformadas	m2	460
407	4063	Elementos de contralor	global	1
89	929	Alojamiento del personal de inspección de obra	casa.mes	22
89	930	Alojamiento de director de obra	per.mes	22
80	912	Alimentación	per.m	88
81	914B	Suministro de locomoción con chofer	veh.mes	22
82	915B	Suministro de locomoción sin chofer	veh.mes	44
		Iluminación	global	1