CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 30 de marzo de 2023

Licitación P/54 "Ruta 13: Puentes sobre Cañada Hernández, Aº Alférez 1 y Aº Alférez 2"

CND-CVU/CC/18/306/2023

COMUNICADO N° 3

Con la presente adjuntamos Comunicado N° 3 correspondiente a la Licitación de referencia.

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A

Cr. Jorge Olazábal
Gerente General

LM

Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

Montevideo, 29 de marzo de 2023

LICITACIÓN P/54

"Ruta N° 13: Puentes sobre Cañada Hernández, A° Alférez 1 y A° Alférez 2"

COMUNICADO N° 3

Al amparo de lo establecido en la cláusula 11 de la Sección 1 de los Documentos de licitación se realiza la siguiente enmienda.

Enmienda 1

Se modifica en la **Cláusula 5.1 – Condiciones del proyecto** de la **Sección 7 – Especificaciones Técnicas** lo siguiente:

En el **literal b) Cota de firme terminado**:

Donde dice:

> *Será la misma en toda la longitud de cada puente, no inferior a la cota más alta de los puentes existentes y podrá ser 20 cm superior a la de los puentes existentes (medida en el punto más alto del mismo). El oferente deberá proyectar una nueva rasante de condiciones altimétricas no inferiores a las actuales. Para modificaciones no mayores a 10 cm la diferencia de cotas se podrá compensar a razón de 0,01 m cada 10 m de longitud de accesos.*

Debe decir:

> *Para cada puente será la misma en toda la longitud del puente, no inferior a la cota más alta del puente existente y podrá ser 20 cm superior a la más alta del puente existente, a menos que se requiera una cota mayor a partir de lo que surja del estudio hidráulico. El oferente deberá proyectar una nueva rasante de condiciones altimétricas no inferiores a las actuales. Para modificaciones no mayores a 10 cm la diferencia de cotas se podrá compensar a razón de 0,01 m cada 10 m de longitud de accesos.*

Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

Al amparo de lo establecido en la cláusula 10 de la Sección 1 de los Documentos de licitación se realizan las siguientes aclaraciones.

Consulta 1

- Se solicitan planos de alzado y fundaciones de la estructura existente en Cañada Hernández
- Se solicitan los antecedentes geotécnicos de los puentes existentes en el Aº Alférez 1 y Aº Alférez 2.

Respuesta 1

La información disponible ya ha sido suministrada.

HERNAN CIGANDA MEERHOFF
DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD
M.T.O.P.