



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 22 de marzo de 2024

LICITACIÓN CREMAF
**“Contrato de Obra Pública de diseño, construcción,
rehabilitación, mantenimiento y financiamiento de la
infraestructura vial de Ruta 19 entre las progresivas 56km300
(Ruta 6) y 89km220 (Cerro Chato)”**

CND-CVU/CC/18/136/2024

COMUNICADO N° 1

Con la presente adjuntamos Comunicado N° 1 correspondiente a la Licitación de referencia.

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A


Cr. Jorge Olazábal
Gerente General



Montevideo, 21 de marzo de 2024

LICITACIÓN CREMAF RUTA 19

Objeto: Contrato de Obra Pública de diseño, construcción, rehabilitación, mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial de la Ruta 19 entre las progresivas 56K300 (Ruta 6) y 89K220 (Cerro Chato)

COMUNICADO N° 1

Al amparo de lo establecido en la cláusula 6.2 del **CAPITULO II PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO** se responden las siguientes Consultas:

Consulta N°1

En la Información Complementaria adjunta al Pliego, se publicó una planilla de metrajes que comprende el Tramo Ruta 6 – 16K000. Solicitamos se entregue una planilla con el tramo faltante 16K000 – 32K000.

Respuesta N°1

Tal como se indica en la Información Complementaria (IC) del Pliego, la información está proporcionada únicamente a efectos informativos y sin carácter vinculante. Se adjunta al presente comunicado el cuadro del tramo entre las progresivas 16K000 – 32K000, bajo las mismas condiciones que los restantes documentos de la IC.



HERNAN CIGANDA MEERHOFF
DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD
M.T.O.P.



INICIATIVA PRIVADA RUTA Nº19

RUTA Nº19 - TRAMO 16K000 - CERRO CHATO

Presupuesto Nº

Fecha : 03/11/2023

Rubrado y precios

Grupo	Rubro	Denominación	Un.	Metraje	PRECIO	
					Unitario	Total
COMPONENTE A						
RUBROS GLOBALES						
1	1	MOVILIZACION	Global	1,00		
2	71	RECUPERACION AMBIENTAL	Global	1,00		
17	382	SEÑALIZACION DE OBRA	Global	1,00		
79	1001	ILUMINACIÓN GLOBAL (empalme con ruta 6)	Global	1,00		
89	1302	AYUDA PARA ADECUACION DE SERVICIOS PUBLICOS	Global	1,00		
RUBROS SUMINISTROS						
80	912	ALIMENTACION	PERS.MES	48,00		
81	914B	CAMIONETA CON CHOFER	VEH.MES	12,00		
82	915B	CAMIONETA SIN CHOFER	VEH.MES	24,00		
89	929	ALOJAMIENTO DEL PERSONAL DE INSPECCION	CASA.MES	12,00		
89	930	ALOJAMIENTO DEL GERENTE DE OBRA	PERS.MES	12,00		
RUBROS GENERALES						
2	9	EXTRACCION DE ARBOLES Y TOCONES	C/U	1500,00		
2	22	EMPALMES CON CAMINOS Y CALLES	C/U	11,00		
2	31	ENTRADAS PARTICULARES (con alcantarilla)	C/U	35,00		
20	427	REVESTIMIENTO CON SUELO-PASTO	Ha	15,00		
20	429	ACONDICIONAMIENTO DE CANTEROS	M2	0,00		
39	606	REFUGIO PEATONAL	C/U	5,00		
37	588	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	M3	10,00		
131	2113	ACONDICIONAMIENTO DE ISLETAS	M2	0,00		
RUBROS DE MOVIMIENTO DE SUELOS						
2	6	EXCAVACION NO CLASIFICADA	M3	27290,00		
2	7	EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO	M3	60750,00		
2	8	EXCAVACION NO CLASIFICADA DE PRÉSTAMO	M3	105290,00		
3	76	SOBRETRANSPORTE DE SUELOS (DISTANCIA LIBRE = 400 METROS)	M3.KM	3900,00		
RUBROS DE PAVIMENTO						
5	94	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CEMENTO PORTLAND	TON	3410,00		
5	102	MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	29240,00		
6	111	EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION	M2	157170,00		
6	118	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	157170,00		
7	129	SUB-BASE GRANULAR CON CBR > 40% (CON TRANSPORTE)	M3	22590,00		
7	131	BASE GRANULAR CON CBR > 60 % (CON TRANSPORTE)	M3	26250,00		
7	134	BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO PORTLAND (CON TRANSPORTE)	M3	34060,00		
7	135	MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO PREVIO CBR> 60% (CON TRANSPORTE)	M3	3400,00		
7	138	BANQUINAS DE MATERIAL GRANULAR (CON TRANSPORTE)	M3	10800,00		
13	238	CORDONES DE HORMIGÓN ARMADO CLASE VII	M	0,00		
14	311	ALAMBRADOS NUEVOS	M	8280,00		
15	316	REMOCION, TRASLADO Y RECONSTRUCCION DE ALAMBRADOS	M	850,00		
41	620	TERMINAL DEFENSA METÁLICA (TIPO EURO ET)	C/U	6,00		
41	621	PARAPETOS METALICOS PARA PROTECCION DEL TRANSITO	ML	600,00		
134	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO	TON	1760,00		
134	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES ASFALTICAS	M3	200,00		
RUBROS DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL						
41	624	POSTE DE CAÑO PARA SEÑALES	M	440,00		
301	3010	SEÑALES CLASE 1 INSTALADAS	M2	186,00		
303	3029	POSTE KILOMETRICO INSTALADO	M3	2,60		
304	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	1409,00		
304	3043	LÍNEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE	M2	634,00		
304	3044	LÍNEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	5070,00		
304	3045	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	M2	1972,00		
304	3046	SUPERFICIES APLICADAS EN CALIENTE	M2	10,00		
RUBROS DE DRENAJE PLUVIAL						
13	274	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 60 CM. (SIN CABEZALES)	M	547,00		
13	275	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 80 CM (SIN CABEZALES)	M	120,00		
13	276	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 100 CM (SIN CABEZALES)	M	0,00		
13	277	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 120 CM (SIN CABEZALES)	M	0,00		
13	281	CABEZALES DE HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS DE CAÑOS	M3	90,00		
COMPONENTE B						
	5160	MANTENIMIENTO	KM.MES	2030,00		